

Fourniture et pose d'un nouveau réseau en PVC Ø200, concernant l'évacuation des eaux usagées aux abords de la RPN3 section village de Poro (Houailou) sur 55ml. Subdivision de CANALA / Secteur de HOUAÏLOU "Province Nord"

Détail estimatif N° Date :

Client :

RECAPITULATIF GENERAL MAXI		MONTANT
0 - Installation de chantier		- XPF
1 - Fourniture et pose d'un nouveau réseau en PVC Ø200, concernant l'évacuation des eaux usagées aux abords de la RPN3 section village de Poro (Houailou) sur 55ml.		- XPF
TOTAL HT :		- XPF
T.G.C. :		- XPF
6,00%		- XPF
TOTAL MAXI T.T.C.		- XPF

N° des Prix	Nature d'ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
0	Installation de chantier				
0.1	Amenée et de repli du matériel et du personnel: Ce prix rémunère les frais : - d'installation et de repli du matériel, des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire à l'exécution des travaux sur le site.	Ens	1		- XPF
0.2	Signalisation temporaire: Ce prix rémunère : - la mise en place, le maintien et le repli de la signalisation temporaire de chantier durant toute la durée des travaux	Ens	1		- XPF
1	Fourniture et pose d'un nouveau réseau en PVC Ø200, concernant l'évacuation des eaux usagées aux abords de la RPN3 section village de Poro (Houailou) sur 55ml.	TOTAL 0 H.T. :			- XPF
1.1	Fourniture et pose d'un P.V.C.R sur 55ml y compris grillage avertisseur. Ce prix rémunère au ml : * Vérification des conduits ; * Décapage; * Mise en place des piquets ; * Mise en place des tranchées et des fouilles y compris grillage avertisseur; * Installation du lit de pose ; * Positionnement des tuyaux en tranchées ; * Emboîtement des tuyaux ; * Tests d'étanchéité	ml	55		- XPF
1.1.1					
				TOTAL 1 H.T. :	- XPF
	TOTAL 0 et 1 H.T. :				- XPF
	TGC			6%	- XPF
	TOTAL T.T.C. :				- XPF

Arrête le présent devis à la somme T.T.C. de :

PROPOSITION DU DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX :

Proposition de l'entrepreneur :
Date de démarrage des travaux : _____
Délai d'exécution des travaux : _____ jours ouvrables